

常熟高新技术产业开发区管理委员会文件

常高管环审〔2025〕9号

关于江苏圣珀新材料科技有限公司扩建钛合金、镍基合金制品加工项目（重新报批）环境影响报告表的批复

江苏圣珀新材料科技有限公司：

你公司报送的《江苏圣珀新材料科技有限公司扩建钛合金、镍基合金制品加工项目（重新报批）环境影响报告表》，以下简称报告表收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。项目建设地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园金仓路10号。建设内容：购置相关设备进行改扩建，年增加工镍基合金钢带3000吨、钛带4000吨、钛管3600吨。

二、根据你公司委托南京师大环境科技研究院有限公司编制主持人：孙靖，职业资格证书编号：2016035320350000003508320208）编制的《报告表》结论，以及江苏英朗高洁环境技术有限公司技术评估意见（苏英评估〔2024〕1218号）该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落

实各项污染防治、“以新带老”、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我区原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1.按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目技改废水（现有焊管清洗废水、新增拉丝废水及部分冷却水排水）依托现有“TW001 低温蒸发油水分离机”处理后全部回用于冷却水补水；扩建废水（新增冷轧废水、纯水制备废水、镍基合金及钛带清洗废水、部分冷却水排水、焊管清洗废水、初期雨水）经新增“TW002 低温蒸发油水分离机”处理后部分回用于冷却塔用水，部分同生活污水一并接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理。

2.本项目能源用电、不得设置燃煤炉（窑）。本项目冷轧废气经设备自带半密闭罩收集，进入“TA001~TA003 过滤式油雾净化器”处理后分别通过 15 米高的 DA001~DA003 排气筒排放；1#清洗线产生的有机废气经“设备自带的冷凝器”收集处理，2#清洗线、3#清洗线产生的有机废气经设备密闭收集，以上收集的废气合并进入“TA004 过滤式净化器+两级活性炭吸附装置”处理后通过 15 米高的 DA004 排

气筒排放；食堂油烟废气经“静电油烟净化器”处理后，通过高于食堂楼顶的 DA005 排气筒排放。DA001、DA002、DA003 排气筒排放的油雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表 3 标准；DA004 排气筒排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准。厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准；厂界无组织排放氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准；食堂灶头油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 中的小型标准。加强生产管理，减少大气污染无组织排放。

3.合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危险废物贮存场所，废油、废油泥、废滤材、废活性炭、蒸馏浓缩液、PP 滤芯、废镍触媒催化剂、废清洗剂、废包装桶等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移审批手续。妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物，生活垃圾委托当地环卫部门处置，固体废弃物零排放。

5.该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的以厂界为起点设置 100 米卫生防护距离的要求。

6.严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施；认真落实《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）相关要求。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

7.按苏环控〔97〕122号文要求，规范设置各类排污口和标识。

8.建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

四、本项目总量指标按建设项目排放污染物指标申请表核定的总量执行。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

原常高管环审〔2023〕4号作废。

常熟高新技术产业开发区管理委员会

2025年4月3日



（项目代码：2211-320581-89-01-744566）

抄送：

2025年4月3日印发

